

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

- 1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ซอยสุพร
- 1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ซอยหน้าแพลตฟอร์มตำรวจ
- 1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามซอยบ้านช่างป้อม
- 1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยยายเย็น
- 1.5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนหัวเดียวตอกทิศ(ร้านก๋วยเตี้ยวยายติ)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองตาก

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2,653,100 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ซอยสุพร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 168,400.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ซอยหน้าแพลตฟอร์มตำรวจ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 392,100.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามซอยบ้านช่างป้อม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 590,400.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

2.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยยายเย็น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 502,300.-บาท (ห้าแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

2.5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนหัวเดียวตอกทิศ(ร้านก๋วยเตี้ยวยายติ)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 999,900.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน โดยสังเขป...

3.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ซอยสุพร ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม.ระยะทาง 82.00 ม.

หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางคอนกรีต

3.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ซอยหน้าแพลตฟอร์มตำรวจ ผิวจราจรกว้าง 5.20 ม. ระยะทาง

153.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามซอยบ้านช่างป้อม ผิวจราจร

กว้าง 3.40-4.00 ม. ระยะทาง 130.80 ม. หนา 0.15 ม.(คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 487 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก

3.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยยายเย็น ผิวจราจรกว้าง 1.30-2.20 ม.

ระยะทาง 197.00 ม. หนา 0.15 ม.และท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.พร้อมบ่อพัก

3.5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนหัวเดียวตอกทิศ(ร้านก๋วยเตี้ยวยายติ) ขนาดท่อเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.80 ม.พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 250.00 ม.

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

4.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ขอยสุพร

ราคากลาง 164,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล.ขอยหน้าแพลตฟอร์ม

ราคากลาง 397,400.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขอยตรงข้ามขอยบ้านช่างป้อม

ราคากลาง 604,000.-บาท(หกแสนสี่พันบาทถ้วน)

4.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยยายเย็น

ราคากลาง 538,500.-บาท(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนหัวเตี้ยคอุทิศ(ร้านกล้วยเตี้ยยายติ)

ราคากลาง 1,156,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....

5.2.....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มี 2 ชุดดังนี้

6.1 นายวันชาติ	เผือกผ่อง	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค	ประธานกรรมการ
6.2 นายภูมิพัฒน์	ภูอะกิจ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผน	กรรมการ
6.3 นายเทวินทร์	จุกัณฑา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพร  
 มิวงจากรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางคอนกรีตกว้างตามสภาพ  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุพร ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก  
 แบบเลขที่ ..... ลงวันที่ ..... มกราคม 2560  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ..... 1-ก.พ.-61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานตัดดินคันทางและบดอัด	ลบ.ม.	83.70	31.24	2,614.79	1.3624	42.56	3,562.39
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	18.45	151.90	2,802.56	1.3624	206.95	3,818.21
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	369.00	257.15	94,888.35	1.3624	350.34	129,275.89
2.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.50	217.14	977.13	1.3624	295.83	1,331.24
2.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	31.50	95.30	3,001.95	1.3624	129.84	4,089.86
2.4	งานตัดรอยต่อหยอดยาง (Dummy Joint)	ม.	164.00	35.00	5,740.00	1.3624	47.68	7,820.18
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 10 ซม.	ลบ.ม.	4.92	151.90	747.35	1.3624	206.95	1,018.19
3.2	งานไหล่ทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 10 ซม.	ตร.ม.	49.20	173.88	8,554.90	1.3624	236.89	11,655.20
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					1,500.00

รวมค่าก่อสร้าง 164,071.16

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง 164,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

119,327.0300

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวันชาติ เมื่อก่อง)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
 (นางบัณฑิต เกตุเทศ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง ราชการทหาร  
 ปลัดเทศบาลเมืองตาก

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายภูมิพัฒน์ กูะกิจ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
 (นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกุลกิจ)  
 นายกเทศมนตรีเมืองตาก

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายเทวินทร์ อุกัณษา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๖ ก.พ. ๒๕๖๑

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าแพลตฟอร์ม  
 ผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร ระยะทาง 153.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในศูนย์ราชการ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก  
 แบบเลขที่ ..... ลงวันที่ ..... มกราคม 2560  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ..... 1-ก.พ.-61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานตัดดินคันทาง (ผิวทางเดิม ขุดหรือ-ชนทิ้ง/บดทับ)	ลบ.ม.	159.12	57.68	9,178.04	1.3624	78.58	12,504.16
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	39.78	151.90	6,042.58	1.3624	206.95	8,232.41
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	795.60	256.53	204,095.27	1.3624	349.50	278,059.40
2.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.60	217.14	3,387.38	1.3624	295.83	4,614.97
2.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	62.40	95.30	5,946.72	1.3624	129.84	8,101.81
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	153.00	94.22	14,415.66	1.3624	128.37	19,639.90
2.5	งานตัดรอยต่อหยอดคาง (Dummy Joint)	ม.	306.00	35.00	10,710.00	1.3624	47.68	14,591.30
2.6	งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 15 ซม.	ตร.ม.	56.02	258.23	14,466.04	1.3624	351.81	19,708.53
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 10 ซม.	ตร.ม.	110.00	173.47	19,081.70	1.3624	236.34	25,996.91
4	งานอื่นๆ							
4.1	งานรื้อขอบคันหิน	ม.	110.00	30.00	3,300.00	1.3624	40.87	4,495.92
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					1,500.00

รวมค่าก่อสร้าง 397,445.31

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง 397,400.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวันชาติ เมือก่อง)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายภูมิพัฒน์ ภูอะกิจ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายเทวินทร์ จุกัณเฑาะ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

290,623.3900
1.3624

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
 (นางปนัดดา เกตุเทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลเมืองตาก  
 ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
 (นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกุลกิจ)  
 นายกเทศมนตรีเมืองตาก

- 6 ก.พ. ๒๕๖๑

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตรงข้ามซอยบ้านช่างป้อม  
 ฝั่งจากระวาง 3.40 - 4.00 เมตร ระยะทาง 130.80 เมตร หน้า 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 487 ตารางเมตร)  
 และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง: ซอยตรงข้ามซอยช่างป้อม ต.เวียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานเทศบาลเมืองตาก

แบบเลขที่: \_\_\_\_\_ ลงวันที่: \_\_\_\_\_ มกราคม 2560

กำหนดราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: \_\_\_\_\_ 1-ก.พ.-61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	24.37	151.90	3,701.80	1.3624	206.95	5,043.33
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	487.47	257.72	125,630.77	1.3624	351.12	171,159.36
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	7.40	217.14	1,606.84	1.3624	295.83	2,189.16
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	41.80	95.30	3,964.48	1.3624	129.84	5,401.21
	2.4 งานค้ำรอยต่อหอยค่าง (Dummy Joint)	ม.	136.60	35.00	4,781.00	1.3624	47.68	6,513.63
	2.5 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 15 ซม.	ตร.ม.	12.80	257.72	3,298.82	1.3624	351.12	4,494.31
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีต 10 ซม.	ตร.ม.	16.39	178.04	2,918.08	1.3624	242.56	3,975.59
	3.2 งานไหล่ทาง ลูกกรง	ลบ.ม.	9.40	102.83	966.60	1.3624	140.10	1,316.90
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	123.00	1,180.64	145,218.72	1.3624	1,608.50	197,845.98
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	13.00	11,352.67	147,584.71	1.3624	15,466.88	201,069.41
	5.2 งานทึบสกัดเชื่อมท่อระบายน้ำ	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00
6	งานอื่นๆ							
	6.1 งานขุด-คืนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					1,500.00

รวมค่าก่อสร้าง **604,008.88**

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง **604,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

443,171.8200
1.3624

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชาติ \* เมื่อก่อน)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ เห็นชอบ

(นางปณิตดา เกตุเทศ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลเมืองตาก

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิพัฒน์ กูะกิจ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ เห็นชอบ

(นายอนันท์ชัย ทวีเกียรติกิจ)  
 นายกเทศมนตรีเมืองตาก

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทวินทร์ จุกันตา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๖ ก.พ. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ: โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนหัวเดียวคูทิส (ร้านกล้วยเดี่ยวยายดี)  
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 250.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง: ถนนสายหัวเดียวคูทิส ต.หัวเดียว อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานเทศบาลเมืองตาก  
 แบบเลขที่: \_\_\_\_\_ ลงวันที่: มกราคม 2560  
 จำนวนราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1-ก.พ.-61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	750.00	3.60	2,700.00	1.3624	4.90	3,678.48
	1.2 งานรื้อถอนบ่อพัก คสล.เดิม	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ทางเข้า-ออก)	ตร.ม.	39.00	84.31	3,288.09	1.3624	114.86	4,479.69
	1.4 งานลูกรังถมหลังท่อคัดแน่น	ลบ.ม.	223.00	170.14	37,941.22	1.3624	231.80	51,691.12
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	3.00	674.58	2,023.74	1.3624	919.05	2,757.14
	2.2 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	225.00	2,073.05	466,436.25	1.3624	2,824.32	635,472.75
3	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. เข้า - ออก	แห่ง	25.00	12,868.87	321,721.75	1.3624	17,532.55	438,313.71
	3.2 งานทาบสกัดเชื่อมท่อระบายน้ำ	งาน	1.00	500.00	500.00			500.00
4	งานอื่นๆ							
	4.1 งานติดตั้งตะแกรงเหล็กปังกทอ Ø 0.60 ม.	แห่ง	2.00	500.00	1,000.00	1.3624	681.20	1,362.40
	4.2 งานติดตั้งตะแกรงเหล็กปังกทอ Ø 0.40 ม.	แห่ง	2.00	400.00	800.00	1.3624	544.96	1,089.92
	4.3 งานทรายใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	2.00	151.90	303.80	1.3624	194.44	413.90
	4.4 งานคืนผิวคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	39.00	259.44	10,118.16	1.3624	353.46	13,784.98
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					1,500.00

รวมค่าก่อสร้าง 1,156,044.09  
 คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง 1,156,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

847,833.0100
1.3624

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชาติ เมือก่อง)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ เห็นชอบ

(นางปณิตตา เกตุเทศ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลเมืองตาก

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิพัฒน์ ภูอะกิจ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ เห็นชอบ

(นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ)  
 นายกเทศมนตรีเมืองตาก

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทรินทร์ จุกันหา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

- ๖ ก.พ. ๒๕๖๑

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยยายเย็น  
 ฝั่งจราชกรวาง 1.30 -2.20 เมตร ระยะทาง 197.00 เมตร ทน 0.15 เมตร และท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก  
 สถานที่ก่อสร้าง: ซอยยายเย็น ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานเทศบาลเมืองตาก  
 แบบเลขที่: \_\_\_\_\_ ลงวันที่: มกราคม 2560  
 กำหนดราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 1-ก.พ.-61


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	369.20	1.70	627.64	1.3624	2.32	855.10
	1.2 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น ทน 32 ซม.	ลบ.ม.	147.00	170.14	25,010.58	1.3624	231.80	34,074.41
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	18.46	151.90	2,804.07	1.3624	206.95	3,820.26
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	369.20	281.93	96,704.56	1.3624	356.85	131,750.29
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.90	217.14	1,281.13	1.3624	295.83	1,745.41
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	35.20	95.30	3,354.56	1.3624	129.84	4,570.25
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเทียบแต่ง	ลบ.ม.	9.40	102.83	966.60	1.3624	140.10	1,316.90
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	230.00	587.76	135,184.80	1.3624	800.76	184,175.77
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	25.00	4,981.78	124,544.50	1.3624	6,787.18	169,679.43
	5.2 งานทาบสกัดเชื่อมท่อระบายน้ำ	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00
6	งานอื่นๆ							
	6.1 งานย้ายเสาไฟฟ้า 3.00 ม. (เสาไม้)	ต้น	4.00	500.00	2,000.00			2,000.00
	6.2 งานขนย้ายท่อในทางแคบ	ท่อน	70.00	30.00	2,100.00			2,100.00
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					1,500.00

รวมค่าก่อสร้าง 538,587.82


คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง 538,500.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


395,578.4400
1.3624

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวันชาติ เมืองผ่อง)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ:  เห็นชอบ

(นางปนัดดา เกตุเทศ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการการแทน  
 ปลัดเทศบาลเมืองตาก

ลงชื่อ:  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิพัฒน์ ภู่อกิจ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ:  เห็นชอบ

(นายอนันท์ชัย ทวีเกียรติกิจ)  
 นายกเทศมนตรีเมืองตาก

ลงชื่อ:  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทวินทร์ อุกัณษา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๖ ก.พ. ๒๕๖๑